

Теплоизоляционная конструкция некомплектная

Некомплектная теплоизоляционная конструкция (НТК): конструкция, выполненная из отдельных элементов (теплоизоляционного слоя, крепежных и армирующих деталей, покровного слоя и др.), поставляемых к месту производства работ отдельно

Источник: " НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ. РД ЭО 0586-2004"

(утв. Концерном "Росэнергоатом" 28.12.2004)