

## Радиационный контроль на стадиях аварии

13.9. Радиационный контроль на стадиях аварии включает контроль радиационной обстановки и контроль внешнего и внутреннего облучения персонала и населения. Контроль подразделяется на предварительный (оперативная оценка радиационной обстановки перед началом проведения аварийных работ и защитных мероприятий), текущий (осуществляемый в ходе выполнения аварийных работ) и итоговый, который предназначен для оценки соблюдения установленных пределов аварийных доз облучения и степени радиоактивного загрязнения рабочих помещений и оборудования, территории и акватории предприятия, СЗЗ и ЗН после завершения мероприятий по их реабилитации

Источник: Постановление Главного государственного санитарного врача России от 13.12.2006 № 33 "Об утверждении санитарных правил СП 2.6.1.2154-06 "Обеспечение радиационной безопасности при комплексной утилизации атомных подводных лодок" (вместе с "СП 2.6.1.2154-06 ) (Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2007 № 8769)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/26088/>